

# Стоимость работ по подключению участка к ЛЭП СНТ электриком СНТ "Полет"

Подключение выполняется при выполнении следующих подготовительных работ:

1. Наличие столба/временки/дома с местом имеющим ровное твердое основание для крепления вводного бокса (расстояние до точки подключения не более 25 метров, в ином случае необходимо наличие дополнительной опоры).
2. Наличие установленного в безопасном месте (с возможностью доступа по требованию) счетчика с готовой проводкой от места установленного счетчика до места установки вводного бокса в пластиковой гофре без разрезов и повреждений, без скрытия под обшивку.

<b>Работа</b> (подключение к ЛЭП, крепление зажимов, крюка, бокса, установка автомата, подключение подготовленной проводки к автомату и счетчику, опломбирование бокса)	<b>3000 рублей</b>
<b>Материалы</b> (провод 20 метров (одна фаза), автомат (типа IEK), зажимы анкерные, зажимы прокалывающие, крюк (на дом/столб), бокс)	<b>2000 рублей</b>

## Стоимость материалов может увеличиться в следующих случаях:

1. При подключении трёх фаз - **600 рублей**
2. Замена 1ф. автомата типа IEK на автомат типа ABB - **500 рублей**
3. Замена 3ф. автомата типа IEK на автомат типа ABB - **1000 рублей**
4. При расстоянии от ЛЭП до точки ввода более 20 метров

## Стоимость работ может увеличиться в следующих случаях:

1. При наличии промежуточной опоры
2. При желании садовода поручить выполнение подготовительных работ электрику

## Примечания:

1. В работу не входит выполнение контура заземления!
2. Все материалы можно приобрести самостоятельно (по предварительному согласованию с электриком).
3. Замена автомата с опломбированием бокса - 300 рублей.
4. Цена на любые другие работы согласовывается с электриком в индивидуальном порядке.
5. Указанные цены действительны до 1 июня 2014 года

## Дополнительная информация:

Стоимость подключения (работа и материалы) предыдущим электриком составляла 9000 рублей для однофазного и 15000 рублей для трехфазного подключения.

И ранее и сейчас указанные суммы садоводы платят электрику лично.